

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr.SRM-18-84-lī

Rīgā, 2018.gada 12.februārī

Ņemot vērā to, ka SIA „Rīgas meži” rīkotā publiskā iepirkuma „**Meža autoceļu uzturēšana un remontdarbi, slēdzot vispārīgo vienošanos**”, iepirkuma identifikācijas Nr. SIA-RM-2017/59, turpmāk – Iepirkums, rezultātā tiesības slēgt vispārīgo vienošanos ieguva piegādātāji sekojošā prioritārā secībā:

- (1) SIA „**KOM-AUTO**”, vienotais reģ.Nr.44103012409, *piedāvātā vienību cena A sadaļā 793 164.00 EUR bez PVN, piedāvātā vienību cena B sadaļā 7.78 EUR bez PVN;*
- (2) PS „**LEMSAL BŪVNIEKŠ**”, vienotais reģ.Nr.44103105893, *piedāvātā vienību cena A sadaļā 898 682.72 EUR bez PVN, piedāvātā vienību cena B sadaļā 17.72 EUR bez PVN.*

SIA „**Rīgas meži**”, reģistrācijas Nr.40003982628, valdes priekšsēdētāja Aivara Tauriņa personā, kurš darbojas saskaņā ar statūtiem un 08.01.2014. pilnvaru Nr. SRM-14-6-pv, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses un,

PS „**LEMSAL BŪVNIEKŠ**”, reģistrācijas Nr.44103105893, biedra SIA "LIMBAŽU BŪVNIEKŠ" valdes locekļa Uģa Kapzema personā, kurš darbojas pamatojoties uz 2016.gada 06.aprīļa sabiedrības līgumu Nr. 06/04/2016 un Komerclikuma noteikumiem, turpmāk tekstā – Izpildītājs, no otras puses, vienojas par zemāk minēto:

1. Šī Vienošanās nosaka Pasūtītāja un Izpildītāja sadarbības principus un līgumu noslēgšanas Meža autoceļu uzturēšanas un remontdarbu nepieciešamības gadījumā kārtību. Meža autoceļu uzturēšanas un remontdarbu izvirzītās prasības noteiktas Specifikācijā (Vienošanās 1.pielikums), Līguma projektā (Vienošanās 2.pielikums).
2. Kopējā maksimālā Vienošanās ietvaros noslēgto līgumu par Meža autoceļu uzturēšanu un remontdarbiem līgumcena nepārsniegs 900 000 EUR (bez PVN). Pasūtītājs negarantē iepriekš minētās līgumcenas izmantošanu Vienošanās darbības laikā.
3. Katrā konkrētajā gadījumā Darbu veidi, izpildes vieta, apjoms, termiņš tiek noteikts Vienošanās paredzētajā kārtībā, slēdzot atsevišķu līgumu par Meža autoceļu uzturēšanas un remontdarbu izpildi (turpmāk tekstā saukts Līgums), ievērojot Vienošanās 2.pielikumā pievienoto Līguma projektu.
4. Meža autoceļu uzturēšanas un remontdarbu nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs rakstveidā Vienošanās norādītajā prioritārajā secībā:
 - 4.1. nosūta uzaicinājumu uz attiecīgā Izpildītāja e-pastu, informējot par Darbu nepieciešamību, norādot to veidus, izpildes vietu, apjomus, termiņu un citus būtiskus nosacījumus, ja tādi ir;
 - 4.2. gadījumā, ja attiecīgā Līguma summa pārsniegs EUR 50000,00 (neskaitot PVN), informē Izpildītāju par nepieciešamību iesniegt Līguma saistību izpildes garantiju, norādot, ka 10 (desmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas vai līdz Līguma noslēgšanai Vienošanās dalībniekam atbilstoši Vienošanās 3.pielikum “Finanšu garantijas noteikumi” prasībām ir jāiesniedz Pasūtītājam Līguma saistību izpildes nodrošinājums 5% (pieci procenti) apmērā no Uzaicinājumā norādītās plānotās līgumsummas.
5. Izpildītājs, ja tas ir nepieciešams, var apskatīt Darbu izpildes vietu, iepriekš sazinoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu un vienojoties par apskates laiku.

6. Izpildītājs, atbilstoši Pasūtītāja uzaicinājuma vēstulē norādītajiem noteikumiem (tai skaitā par Līguma noslēgšanas termiņu), uzaicinājuma vēstulē noteiktajā kārtībā un termiņā:
 - 6.1. Pasūtītājam sniedz apliecinājumu par tā spējām nodrošināt Darbu izpildi, ievērojot tā iesniegto piedāvājumu;
 - 6.2. Pasūtītājam iesniedz Līguma saistību izpildes garantiju, ievērojot 4.2.punktā noteikto, ja Pasūtītājs tādu pieprasījis.
7. Ja Izpildītājs, kuram ir pirmā prioritāte, atsakās izpildīt Darbus par Vienošanās apstiprināto cenu vai noteiktajā apjomā, Pasūtītājs ir tiesīgs šim apjomam izvēlēties atbilstoši prioritātei nākamo Vispārīgā vienošanās norādīto Izpildītāju.
8. Pasūtītājam ir tiesības pieņemt lēmumu neslēgt Līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums, t.sk., ja piedāvātā Darbu cena pārsniedz iepirkuma laikā Izpildītāja iesniegtajā finanšu piedāvājumā norādīto maksimālo cenu.
9. Vienošanās dalībniekam, kurš ir uzaicināts noslēgt Līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā, kas nevar būt īsāks par 3 (trīs) darba dienām, ir pienākums noslēgt Līgumu saskaņā ar Vienošanās pielikumā pievienoto Līguma projektu.
10. Gadījumā, ja Līgums netiek noslēgts Vienošanās 6.punktā noteiktajā termiņā vai netiek iesniegta Līguma izpildes garantija, uzskatāms, ka attiecīgais Vienošanās dalībnieks ir atteicies noslēgt Līgumu, un Pasūtītājam ir tiesības aicināt noslēgt Līgumu Vienošanās dalībnieku, kuram noteikta nākamā prioritātes kārtā.
11. Vienošanās ietvaros noslēgtajos Līgumos noteikto Darbu izpildi Izpildītājs nodrošina ar iepirkumā iesniegtajā piedāvājumā norādīto tehniku, nepieciešamības gadījumā piesaistot papildus tehnikas vienības. Jebkura nomaināmā vai papildus piesaistāmā tehnikas vienība nedrīkst būt nekvalitatīvāka par iepirkumā izvirzītajām prasībām un Izpildītāja piedāvājumā norādīto. Izpildītājam jebkuras izmaiņas vai papildinājumi iepriekš rakstveidā jāsaskaņo ar Pasūtītāju, iesniedzot ziņas par Pretendenta tehniskām spējām un tehnisko atbilstību apliecināšu dokumentu kopijas.
12. Vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi un ir spēkā trīsdesmit sešus mēnešus vai līdz noteiktās summas 900`000 EUR (bez PVN) apguvei. Līdzējiem vienojoties, Vienošanās termiņu var pagarināt, ja Vienošanās spēkā esamības laikā šī summa nav apgūta un Pasūtītājam varētu rasties nepieciešamība veikt Darbus vēlāk.
13. Vienošanās tiek izbeigta nekavējoties bez iepriekšēja brīdinājuma, ja:
 - 13.1. tiek konstatēts, ka Izpildītājs, piedaloties Iepirkumā, savā piedāvājumā norādījis nepatiesu informāciju, tādējādi maldinot iepirkuma komisiju, kā rezultātā tas nepamatoti ieguvis tiesības noslēgt Vienošanos;
 - 13.2. Izpildītājam saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem pasludināts maksātnespējas process.
 - 13.3. Izpildītājas zaudējis tiesības veikt darbus reglamentētajā sfērā (ceļu būvdarbi).
 - 13.4. Līgumā noteiktajā kārtībā ar Izpildītāju izbeigts Vispārīgās vienošanās ietvaros noslēgts Līgums.
14. Ja ar Izpildītāju noslēgtā Vienošanās tiek izbeigta, Pasūtītājs drīkst izvēlēties Izpildītāju ar nākamo prioritāti un Vienošanās noteiktajā kārtībā slēgt Līgumu uz atlikušo Vienošanās noteikto termiņu.
15. Līdzējiem vienojoties un ievērojot Publisko iepirkumu likuma un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumus, var pievienot pielikumus, kā arī papildu vienošanās, kas stājas spēkā pēc to parakstīšanas un kļūst par šā Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

16. Līdzējiem ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā rakstiski informēt otru Līdzēju par kontaktinformācijas, t.sk. juridiskās adreses, faktiskās adreses, elektroniskā pasta adreses, maiņu.
17. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Vienošanās, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību tiks galīgi izšķirts tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo tiesību aktu prasībām.
18. Ja kāds no Vienošanās punktiem tā darbības laikā pilnīgi vai daļēji zaudē likumīgu spēku vai var izrādīties nesaistošs, tad tas neietekmēs un neierobežos pārējo Vienošanās punktu noteikumu spēkā esamību vai izpildi.
19. Vienošanās sastādīta latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, katram Līdzējam pa vienam oriģinālam eksemplāram.
20. Pielikumā:
 - 1.pielikums – Tehniskās specifikācijas;
 - 2.pielikums - Līguma projekts;
 - 3.pielikums - Finanšu garantijas noteikumi;
 - 4.pielikums - Izpildītāja piedāvājums.

21. Līdzēju rekvizīti un paraksti:

PASŪTĪTĀJS:

SIA „Rīgas meži”

Reģ.Nr.40003982628

Centrālā biroja adrese: Jūrmalas gatve
78D, Rīga, LV-1029

Jur. adrese: Ostas prospekts 11,

Rīga, LV-1034, Latvija

Banka: AS Citadele banka

Konts: LV15PARX0005508860001

IZPILDĪTĀJS:

PS „LEMSAL BŪVNIKS”

Reģ.Nr.44103105893

Juridiskā adrese: „Pīlāgi”, Umurgas pag.,
Limbažu nov., LV-4004

Banka: AS Citadele banka

Konta Nr. LV45PARX0017040590001

Valdes priekšsēdētājs A.Tauriņš

Biedra SIA “Limbažu Būvnieks” valdes loceklis
U.Kapzems

Vispārīgās vienošanās 1.pielikums SPECIFIKĀCIJAS

Tehniskajās specifikācijās dotie darbu daudzumi ir provizoriski, jo iepirkuma izsludināšanas brīdī Pasūtītājam nav precīzi zināmas darbu izpildes vietas, kā arī nav zināms precīzs darbu apjoms un darbu izpildes uzsākšanas laiks. Pasūtītājs, ievērojot tā saimniecisko nepieciešamību, ir tiesīgs vienpusēji pilnīgi vai daļēji atteikties no atsevišķu darbu veidu pasūtīšanas norādītā apjomā, vai arī palielināt atsevišķu darbu veidu apjomu, nemainot darba veidam noteiktās mērvienības izcenojumu. Izpildītājs šajā sakarā nav tiesīgs mainīt darba veida vienas mērvienības cenu un celt jebkāda veida pretenzijas par veicamo darbu veidu apjoma samazinājumu vai palielinājumu. Izmaiņas darbu daudzumos neietekmē Vispārīgās vienošanās kopējo summu.

DARBU SADAĻA A

Līguma izpilde: ne vēlāk kā (*pretendenta norādītais*) darba dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas. Darbi tiek veikti saskaņā ar Pasūtītāja darba uzdevumu. Precīzu darbu vietu, veidu, apjomu un izpildes termiņu Pasūtītājs noteikts darba uzdevumā. Darbu izpildes uzsākšanas termiņš nedrīkst būt ilgāks kā 7 (septiņas) darba dienas.

Nr.p.k.	Darba veids	Mērvienība	Veicamo darbu apraksts
1.	Ceļu planēšana, profilešana	km	Meža autoceļu klātnes planēšana ir šķērsviļņu, bedrīšu, nelielu iesēdumu u.c. deformāciju nolīdzināšana ar tam piemērotiem mehānismiem bez papildu materiāliem. Darbu veikšana ietver braucieni (turp un atpakaļ) ar ceļa profila veidošanu. Pēc planēšanas ceļa klātnē jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem un bedrēm. Nav pieļaujama ceļa seguma materiāla nobīde no brauktuves uz ceļa malām vaļņu veidā vai sāngrāvī, grants, šķembu vai grunts seguma sajūguma vietai ar melno segumu vai tiltu klājumu jābūt līdzenai, nodrošinot vienmērīgu transportlīdzekļu kustību. Darbs veicams ar autogreideri, kura svars ir vismaz 16 tonnas.
2.	Ceļu attīrīšana no sniega	km	Meža autoceļu attīrīšana no sniega no brīža, kad sniega segas biezums sasniedzis vismaz 15cm biezumu un ir apgrūtināta transportlīdzekļu pārvietošanās pa meža ceļu. Attīrot meža ceļu no sniega, ir jāatbrīvo autoceļa brauktuve visā tās platumā (neatkarīgi no darba gājienu skaita). Sniega tīrīšana jāveic tā, lai netiktu bojāta ceļa sega, koki, ceļa aprīkojums un tuvumā esošās būves. Krustojumos, pieslēgumos un uz ceļa brauktuves nedrīkst būt sastumti sniega vaļņi vai kaudzes.
3.	Ceļu rievošana ziemā	km	Meža autoceļu attīrīšana no sniega no brīža, kad sniega segas biezums sasniedzis vismaz 15cm biezumu un ir apgrūtināta transportlīdzekļu pārvietošanās pa meža ceļu. Attīrot meža ceļu no sniega, ir jāatbrīvo autoceļa brauktuve visā tās platumā (neatkarīgi no darba gājienu skaita). Sniega tīrīšana jāveic tā, lai netiktu bojāta ceļa sega, koki, ceļa aprīkojums un tuvumā esošās būves. Krustojumos, pieslēgumos un uz ceļa brauktuves nedrīkst būt sastumti sniega vaļņi vai kaudzes.
4.	Laukumu attīrīšana no sniega	ha	Apgriešanās vietu, stigu, krautuvju vietu attīrīšana no sniega, lai nodrošinātu netraucētu autotransporta, tajā skaitā, kokmateriālu auto transporta piekļuvi. Mērvienība: no sniega segas notīrītais laukums hektāros (ha). Darba apraksts: 1) pārbrauciens līdz objektam; 2) laukuma attīrīšana nosniega; 3) pārbrauciens uz bāzi vai uz nākamo objektu.

			Prasības darbu izpildei: 1) attīrot laukumu no sniega ir jāatbrīvo laukums visātā platībā; 3) sniega tīrīšana jāveic tā, lai netiktu bojāts laukuma segums, kokmateriālu krautnes, koki, ceļa aprīkojums; 4) pie krautnēm, krustojumos, pieslēgumos un uz laukuma nedrīkst būt sastumti niega vaļņi vai kaudzes; 5) nav pieļaujama sniega tīrīšana virs grāvjiem jeb ārpus laukuma.
5.	Grunts rakšana, līdzināšana un/vai transportēšana uz atbērti	m ³	Liekās grunts rakšana stumšana un pārvietošana uz citu ceļa daļu vai atbērti.
6.	Smilts uzvešana un izlīdzināšana	m ³	Lokālu iesēdumu un bedru aizpildīšana ar pievestu smilts minerālmateriālu uz meža autoceļiem dažādās iecirkņa vietās. Visam iestrādātajam minerālmateriālam jābūt viendabīgam un līdzvērtīgam esošajam autoceļa segumam, pēc materiāla iestrādes ceļa seguma labojuma vieta jānoplanē vai jānoprofilē un jāsablvē. Iesēdumu/bedru labošanas darbos, iepriekš vienojoties ar pasūtītāja pārstāvi, var pielietot citu izbūves materiālu ar līdzvērtīgām vai labākām īpašībām. Materiāls nedrīkst saturēt videi kaitīgas vielas, atkritumus, būvgružus utml. Pēc materiāla iestrādāšanas ceļa klātnei jābūt līdzenei visā platumā, bez šķērsviļņiem un bedrēm. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna, svešķermeņi vai brīvi akmeņi, kas lielāki par 100mm. Pēc planēšanas un profilēšanas pārejas vietām ar veco segumu jābūt līdzēnām, nodrošinot vienmērīgu transportlīdzekļu kustību.
7.	Dabīgās grants uzvešana un izlīdzināšana	m ³	Lokālu iesēdumu un bedru aizpildīšana ar pievestu dabīgās grants minerālmateriālu uz meža autoceļiem dažādās iecirkņa vietās. Visam iestrādātajam minerālmateriālam jābūt viendabīgam un līdzvērtīgam esošajam autoceļa segumam, pēc materiāla iestrādes ceļa seguma labojuma vieta jānoplanē vai jānoprofilē un jāsablvē. Iesēdumu/bedru labošanas darbos, iepriekš vienojoties ar pasūtītāja pārstāvi, var pielietot citu izbūves materiālu ar līdzvērtīgām vai labākām īpašībām. Materiāls nedrīkst saturēt videi kaitīgas vielas, atkritumus, būvgružus utml. Pēc materiāla iestrādāšanas ceļa klātnei jābūt līdzenei visā platumā, bez šķērsviļņiem un bedrēm. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna, svešķermeņi vai brīvi akmeņi, kas lielāki par 100mm. Pēc planēšanas un profilēšanas pārejas vietām ar veco segumu jābūt līdzēnām, nodrošinot vienmērīgu transportlīdzekļu kustību.
8.	Grants šķembu maisījuma 0-32 uzvešana un izlīdzināšana	m ³	Lokālu iesēdumu un bedru aizpildīšana ar pievestu grants šķembu maisījumu 0-32 uz meža autoceļiem dažādās iecirkņa vietās. Visam iestrādātajam minerālmateriālam jābūt viendabīgam un līdzvērtīgam esošajam autoceļa segumam, pēc materiāla iestrādes ceļa seguma labojuma vieta jānoplanē vai jānoprofilē un jāsablvē. Iesēdumu/bedru labošanas darbos, iepriekš vienojoties ar pasūtītāja pārstāvi, var pielietot citu izbūves materiālu ar līdzvērtīgām vai labākām īpašībām. Materiāls nedrīkst saturēt videi kaitīgas vielas, atkritumus, būvgružus utml. Pēc materiāla iestrādāšanas ceļa klātnei jābūt

			līdzēnai visā platumā, bez šķērsviļņiem un bedrēm. Uz uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna, svešķermeņi vai brīvi akmeņi, kas lielāki par 100mm. Pēc planēšanas un profilēšanas pārejas vietām ar veco segumu jābūt līdzēnām, nodrošinot vienmērīgu transportlīdzekļu kustību.
9.	Dolomīta šķembu uzvešana un izlīdzināšana	m ³	Lokālu iesēdumu un bedru aizpildīšana ar pievestām attiecīgas frakcijas dolomīta šķembām uz meža autoceļiem dažādās iecirkņa vietās. Visam iestrādātajam minerālmateriālam jābūt viendabīgam un līdzvērtīgam esošajam autoceļa segumam, pēc materiāla iestrādes ceļa seguma labojuma vieta jānoplanē vai jānoprofilē un jāsablvē. Iesēdumu/bedru labošanas darbos, iepriekš vienojoties ar pasūtītāja pārstāvi, var pielietot citu izbūves materiālu ar līdzvērtīgām vai labākām īpašībām. Materiāls nedrīkst saturēt videi kaitīgas vielas, atkritumus, būvgružus utml. Pēc materiāla iestrādāšanas ceļa klātnēi jābūt līdzēnai visā platumā, bez šķērsviļņiem un bedrēm. Uz uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna, svešķermeņi vai brīvi akmeņi, kas lielāki par 100mm. Pēc planēšanas un profilēšanas pārejas vietām ar veco segumu jābūt līdzēnām, nodrošinot vienmērīgu transportlīdzekļu kustību. Pasūtītājs ir tiesīgs pasūtīt dolomīta šķembu uzvešanu un iestrādi pa vienai pilnai vai daļējai kravai dažādās mežniecības iecirkņu vietās.
10.	Minerālmateriālu uzvešana un izlīdzināšana no pasūtītāja norādītas ņemšanas vietas	m ³	Lokālu iesēdumu un bedru aizpildīšana ar pasūtītāja minerālmateriāliem no pasūtītāja norādītas ņemšanas vietas. Pēc materiāla iestrādāšanas ceļa klātnēi jābūt līdzēnai visā platumā, bez šķērsviļņiem un bedrēm. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna, svešķermeņi vai brīvi akmeņi, kas lielāki par 100mm. Pēc planēšanas un profilēšanas pārejas vietām ar veco segumu jābūt līdzēnām, nodrošinot vienmērīgu transportlīdzekļu kustību.
11.	Caurteku izbūve, D Ø 0,3 m uz esoša smilts spilvena	m	Caurteku iebūve (grunts izrakšana, pamatnes sagatavošana izmantojot esošu grunti, caurtekas ievietošana un aizbēršana, ceļa seguma atjaunošana)
12.	Caurteku izbūve, D Ø 0,3 m uz pievesta smilts spilvena	m	Caurteku iebūve (grunts izrakšana, pamatnes sagatavošana izmantojot atvesto smilti, caurtekas ievietošana un aizbēršana, ceļa seguma atjaunošana)
13.	Caurteku izbūve, D Ø 0,5 m uz esoša smilts spilvena	m	Caurteku iebūve (grunts izrakšana, pamatnes sagatavošana izmantojot esošu grunti, caurtekas ievietošana un aizbēršana, ceļa seguma atjaunošana)
14.	Caurteku izbūve, D Ø 0,5 m uz pievesta smilts spilvena	m	Caurteku iebūve (grunts izrakšana, pamatnes sagatavošana izmantojot atvesto smilti, caurtekas ievietošana un aizbēršana, ceļa seguma atjaunošana)
15.	Caurteku izbūve, D Ø	m	Caurteku iebūve (grunts izrakšana, pamatnes sagatavošana izmantojot esošu grunti, caurtekas ievietošana un aizbēršana,

	0,8 m uz esoša smilts spilvena		ceļa seguma atjaunošana)
16.	Caurteku izbūve, D Ø 0,8 m uz pievesta smilts spilvena	m	Caurteku izbūve (grunts izrakšana, pamatnes sagatavošana izmantojot atvesto smilti, caurtekas ievietošana un aizbēršana, ceļa seguma atjaunošana)
17.	Caurteku izbūve, D Ø 1,0 m uz esoša smilts spilvena	m	Caurteku izbūve (grunts izrakšana, pamatnes sagatavošana izmantojot esošu grunti, caurtekas ievietošana un aizbēršana, ceļa seguma atjaunošana)
18.	Caurteku izbūve, D Ø 1,0 m uz pievesta smilts spilvena	m	Caurteku izbūve (grunts izrakšana, pamatnes sagatavošana izmantojot atvesto smilti, caurtekas ievietošana un aizbēršana, ceļa seguma atjaunošana)
19.	Caurteku tīrīšana: Ø 0,3 -Ø 0,5 m; Ø 0,51 -Ø 0,1 m;	m	Lai nodrošinātu caurtekas ūdens caurplūdi un novērstu tās aizsprostošanos tiek veikta caurtekas gultnes attīrīšana no sanesumiem vai aizsērējumiem, koku zariem. Mērvienība: iztīrītās caurtekas garums metros (m). Iekārtas un mehānismi: sūkņi, lāpstas, ekskavators vai cita līdzvērtīga tehnika. Darba apraksts: 1) pārbrauciens līdz darba vietai; 2) caurtekas tīrīšana visā tās garumā; 3) grāvju tīrīšana līdz 15 m no caurtekas ieplūdes grāvja līdz 15m no izplūdes grāvja; 4) sanesumu novietošana pasūtītāja norādītajā vietā objektā; 5) pārbrauciens darbu izpildes gaitā; 6) pārbrauciens uz bāzi vai uz nākamo objektu. Kvalitātes prasības izpildītajiem darbiem: 1) caurtekai jābūt tīrai visā tās garumā, brīvai no sanesumiem un citiem nepiederošiem priekšmetiem; 2) līdz 15 m garumā jābūt iztīrītiem caurtekas ieplūdes vadošais grāvis un līdz 10m izplūdes vadošais grāvis; 3) gala sienām jābūt atraktām, atsedzot to augšējo virsmu un fasādes daļu līdz caurtekas gultnes apakšējai daļai nepieciešamajā apjomā.
20.	Caurteku demontāža un utilizācija Ø 0,3 -Ø 1,0 m	m	Lai novērstu nefunkcionējošu, deformētu caurteku atrašanos, veikt esošo caurteku pilnīgu demontāžu. Mērvienība: demontētās caurtekas garums metros (m). Iekārtas un mehānismi: ekskavators, bliete, veltnis, transporta mehānismi vai cita līdzvērtīga tehnika. Darba apraksts: 1) pārbrauciens līdz darba vietai; 2) nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana; 3) ceļa segas noņemšana un novietošana atsevišķā kaudzē vēlākai ceļa segas atjaunošanai; 4) bojātās caurtekas demontāža; 5) ceļa segas atjaunošana; 6) ceļa segas blīvēšana; 7) būvgružu utilizācija; 8) pārbrauciens uz bāzi vai uz nākamo objektu.

21.	Grāvju tīrīšana, rakšana ar universālo traktoru	m ³	Grāvju iztīrīšana no grunts sanesumiem, apauguma un citiem svešķermeņiem, atjaunojot grāvju ģeometriskos parametrus. Iztīrītajam vai atraktajam sāngrāvī jānodrošina efektīvs ūdens novads, nepieļaujot tā uzkrāšanos sāngrāvī vai pie caurtekām.
22.	Grāvju tīrīšana, rakšana ar kāpurķēžu traktoru	m ³	Grāvju iztīrīšana no grunts sanesumiem, apauguma un citiem svešķermeņiem, atjaunojot grāvju ģeometriskos parametrus. Iztīrītajam vai atraktajam sāngrāvī jānodrošina efektīvs ūdens novads, nepieļaujot tā uzkrāšanos sāngrāvī vai pie caurtekām.
23.	Nomaļu grunts uzauguma noņemšana	m ³	Liekās grunts mehanizēta noņemšana un aizvešana, kas uzkrājusies ceļa nomalēs, kas sašaurina brauktuvi un kavē ūdens novadi no ceļa virsmas uz sāngrāvi. Pielietojamie mehānismi: autogreiders, ekskavators-iekrāvējs un karavas pašizgāzējs(i) noņemtās grunts aizvešanai uz Pasūtīta norādītu atbērtni, kas nepārsniedz 10 km attālumu. Darba apraksts: 1. visu darba izpildei nepieciešamo tehniku pārbauciens ar darba vietu (autogreiders, ekskavators, kravas pašizgāzējs(i)). 2. Ceļa nomales grunts uzauguma noņemšana. 3. Noņemtās grunts nogādāšana līdz Pasūtīta norādītai atbērtnei. 4. Nomeles šķērsprofila atjaunošana. 5. Ceļa klātnes šķautnes atjaunošana. 6. Ceļa klātnes tīrīšana. 6. Pārbauciens uz nākamo objektu vai bāzi. Noņemtās nomales nedrīkst atstāt uz ceļa klātnes šķautnes vai pārvietot uz ceļa sāngrāvi. Noņemot uzaugumu, nav pieļaujama grāvja nogāzes bojāšana. Pēc grunts noņemšanas ceļa nomalēm jābūt ar šķērskritumu 3-4% ceļa klātnes šķautnes virzienā. Ceļa klātnes segumam jābūt tīram. Pēc uzauguma noņemšanas ceļa nomalēm jānodrošina ūdens atvade. Nogādātai gruntij Pasūtīta norādītā atbērtnē jābūt novietotai atbilstoši Pasūtīta noteiktām prasībām.
24.	Nogāžu izskalojumu likvidēšana	m ³	Ar nogāžu izskalojumiem, saprotami bojājumi, kas radušies meža autoceļa segas konstrukcijā vai sāngrāvju nogāzēs, kas galvenokārt radušies pēc intensīva nokrišņu daudzuma lietus ūdenim izskalojot ceļa segas un sāngrāvju materiālu izveidojot robveida tukšumus. Darba veids: nogāžu izskalojumu aizpildīšana ar pievestu ceļa grants maisījuma materiālu. Izmantojamās iekārtas mehānismi: autotransports grants materiāla pievešanai, ekskavators, blietes, roku darba rīki. Darba apraksts: 1) Pārbauciens līdz objektam. 2) pievestā un atgūtā materiāla iestrādāšana izskalojumā, blīvēšana – izskalojuma vietu aizber, iestrādājot materiālu ar roku darba rīkiem vai mehanizēti un veic materiāla blīvēšanu. 3) Nogāzes planēšana. 4) Pārbauciens uz nākamo objektu. Izskalojuma likvidēšanai nogāzes apakšējā daļā pēc iespējas vairāk jāizmanto atgūtais materiāls. Darbus beidzot jāsavāc akmeņi, kuru diametrs ir lielāks par 10 cm. Pēc nogāzes izskalojuma likvidēšanas nogāzei jābūt līdzenai ar nemainīgu nogāzes slīpumu.
25.	Sāngrāvju pļaušana	km	Atvašu (Ø līdz 8 cm) un zāles pļaušana meža autoceļa joslās un sāngrāvjos pilnā grāvja platumā. Mērķis: nodrošināta ceļa pārredzamība, ceļa žūšana, kā arī

			grāvju mehānizētas pārtīrīšanas iespējas. Mērvienība: vienā ceļa pusē nopļautās joslas garums kilometros (km). Darba apraksts: 1) pābrauciens līdz darba vietai; 2) pļaujāmās joslas attīrīšana no traucējošiem svešķermeņiem; 3) atvašu un zāles pļaušana; 4) pābrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās bāzē. Iekārtas un mehānismi: traktors vai cita līdzvērtīga tehnika ar uzkarinātu, piekabinātu pļaujmašīnu vai citi instrumenti. Prasības darbu izpildei: nopļautā zāle un atvases jāatstāj izklaidus uz grāvja nogāzes satrūdēšanai; atstātā zāle un atvases nedrīkst traucēt ūdens noteci no ceļa klātnes un ūdens noteces sistēmas darbībai. nodrošināšanai.
26.	Autogreidera noma (ar operatoru)	stunda	Autogreidera noma ar vadītāju. Autogreidera minimālā masa ir 16 T. Mērvienība: 1 darba stunda objektā. 1 (vienas) darba stundas cenā jāiekļauj visas darbu izpildītājam saistītās izmaksas, tajā skaitā, pābrauciens līdz objektam, degvielas izmaksas, darba spēka izmaksas, atgriešanās bāzē, kā arī jebkuras citas attiecināmās izmaksas. Samaksa tiek veikta par 1 (vienas) stundas darbu objektā.
27.	Meža ceļu, pievešanas ceļu, stigu un brauktuvju līdzināšana-saldēšana	km	Meža ceļu, pievešanas ceļu, stigu un brauktuvju saldēšana nolīdzinot, rokot, stumjot atsevišķus posmus zemas gaisa temperatūru apstākļos vai pirms tām Daugavas, Rīgas, Gaujas, Tīreļu mežniecības meža kvartālos, atbilstoši Pasūtītāja izsniegtajam darba uzdevumam, lai izveidotu sasalušu brauktuvi kokvedējiem vai traktortehnikai.
28.	Ceļu kaisīšana ar smilti-granti	km	Meža ceļu, pievešanas ceļu un brauktuvju kaisīšana ar pretslīdes materiālu izmantojot smilts-grants maisījumu. Nokaisītā ceļa platums līdz 4 metri.
29.	Caurteku piegāde Ø 0,3, 0,5, 0,8, 1,0 m bez ievietošanas	m	Caurteku ar konkrēto diametru piegāde līdz Pasūtītāja noteiktai piegādes vietai, kas nav tālāka par 60 km rādiusā no Rīgas centra vai 30 km rādiusā no Limbažu centra. Izmaksās iekļautas caurteku iegādes izmaksas, transporta izmaksas, caurteku iekraušanas un izkraušanas izmaksas.
30.	Ģeotekstila ieklāšana (Stiepes spēks 15kN)	m ²	Pēc pasūtītāja norādījuma, izmantojot darbu izpildītāja materiāli tehnisko un darba spēka nodrošinājumu, veikt pamatnes jeb grunts sagatavošanas un ģeotekstila ieklāšanas darbus. Izmantotā ģeotekstila stieples spēks 15kN. Pēc ģeotekstila ieklāšanas veikt virskārtas jeb grunts līdzināšanu
31.	Ģeotekstila ieklāšana (Stiepes spēks 20kN)	m ²	Pēc pasūtītāja norādījuma izmantojot darbu izpildītāja materiāli tehnisko un darba spēka nodrošinājumu veikt pamatnes jeb grunts sagatavošanas un ģeotekstila ieklāšanas darbus. Izmantotā ģeotekstila stieples spēks 20kN. Pēc ģeotekstila ieklāšanas veikt virskārtas jeb grunts līdzināšanu
32.	100% kokosa paklājs caurteku gala nostiprināšanai	m ²	Pēc pasūtītāja norādījuma izmantojot darbu izpildītāja materiāli tehnisko un darba spēka nodrošinājumu, veikt caurteku galu grunts sagatavošanas un 100% kokosa šķiedru materiāla ieklāšanas darbus caurteku galos. Pēc kokosa šķiedru paklāja ieklāšanas veikt caurteku galu grunts līdzināšanu

Līguma izpildei paredzamo minerālo materiālu iegūšana.

Jāaizpilda tabula, norādot visu pieprasīto informāciju, kas apliecina ieguves vietā, karjerā esošā minerālā materiāla atbilstību Pasūtītāja noteiktajām prasībām:

Minerālā materiāla veids	Ieguves vietas, karjera nosaukums, atrašanās vieta	Informācija par izmantojamo materiālu. (pievienojot ekspluatācijas īpašību deklarācijas un/vai atbilstības sertifikātus un/vai materiālu testēšanas pārskatus)
Smilts		
Dabīgā grants		
Grants šķembu maisījums (frakcija 0-32 mm)		
Dolomīta šķembas (pēc finanšu piedāvājumā norādīto frakciju veidiem)		

Līguma izpildei paredzamās tehnikas vienības (iekārtas un mehānismi).

Jāaizpilda tabula, norādot visu pieprasīto informāciju un jāpievieno tehniskās pasēs, vai īpašuma tiesību apliecinājoša dokumenta apliecināta kopija. Pieejamības aprakstā jānorāda, vai tehnikas vienība ir īpašumā vai nomā (vai cita veida lietojumā). Ja tehnikas vienība tiek nomāta (atrodas cita veida lietojumā), jānorāda nomas līguma (vai cita līguma) noslēgšanas datums, numurs, iznomātājs (tehnikas īpašnieks) un kontaktārunis un jāpievieno nomas, patapinājuma vai tml. līguma vai priekšlīguma kopiju.

Tehnikas vienības nosaukums	Tehnikas vienības tips*	Valsts reģistrācijas numurs	Svarīgākie tehniskie dati (pilna masa)	Pieejamības apraksts	Informācija par nomas līgumu un iznomātāju

*piemēram, buldozers, ekskavators, universālais ekskavators/iekrāvējs.

Pretendentam jābūt pieejamām sekojošām tehnikas vienībām:

- (a) divi autogreideri ar katra greidera masu vismaz 16 T.
- (b) trīs universālie ekskavatori/iekrāvēji;
- (c) ne mazāk kā divi pašizgāzēji ar kravas kastes tilpumu 7m³ vai lielāku;
- (d) viens pašizgāzējs ar velkošo ratu piedziņas formulu 4x4

(Pretendenta amatpersonas/ pretendenta fiziskas personas paraksts, tā atšifrējums) Vieta, datums.

DARBU SADAĻA B

Līguma izpilde: ne vēlāk kā (*pretendenta norādītais*) darba dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas. Darbi tiek veikti saskaņā ar Pasūtītāja darba uzdevumu. Precīzu remontdarbu vietu, remontdarbu veidu, apjomu un remontdarbu uzsākšanas un pabeigšanas termiņu Pasūtītājs noteikts darba uzdevumā. Darbu izpildes uzsākšanas termiņš nedrīkst būt garāks kā 7 (septiņas) darba dienas.

Pasūtītāja prasības pārvadājumu pakalpojumam:

1. Minerālmateriālu iekraušanu, pārvadāšanu no pasūtītāja norādītās vietas un izkraušanu, izlīdzināšana pasūtītāja noteiktajā vietā līgumā noteiktajā apjomā un termiņos, saskaņā ar Pārvadāšanas uzdevumu.
 - 1.1. Izkraušanas, izlīdzināšanas vietas Pasūtītāja mežniecības - Tīreļu, Rīgas, Gaujas, Daugavas un Katrīnas mežniecība.
 - 1.2. Iekraušanas vietas var atrasties SIA "Rīgas meži" apsaimniekojamās teritorijas robežās vai ārpus tām, bet ne tālāk par 60 km rādiusā no Rīgas centra vai 30 km rādiusā no Limbažu centra.

<p>2. Pakalpojumu sniedzējam pārvadāšanas pakalpojuma nodrošināšanai jābūt pieejamām vismaz sešām tehnikas vienībām:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vismaz diviem pašizgāzējiem 6x4 (Kravas pašizgāzējs ar trīs tiltiem no kuriem 2 ir velkošie) - vismaz diviem pašizgāzējiem 6x6 (Kravas pašizgāzējs ar trīs tiltiem no kuriem 3 ir velkošie). - vismaz divi pašizgāzējiem 4x4 (Kravas pašizgāzējs ar diviem tiltiem no kuriem 2 ir velkošie) <p>2.1. Vienlaicīgi jānodrošina vismaz divas tehnikas vienības pēc Pasūtītāja pieprasījuma.</p> <p>2.2. Par katrā konkrētā situācijā nepieciešamo tehnikas vienību skaitu un kategoriju Pasūtītājs brīdina vismaz 1 darba dienu iepriekš.</p> <p>2.3. Ja iekraušanas vietā pasūtītājam nav pieejams iekrāvējs, tad pretendents nodrošina savu iekraušanas mehānismu, pasūtītāja norādītajā vietā.</p> <p>2.4. Ja izkraušanas, izlīdzināšanas vietā pasūtītājam nav pieejams tehniskais nodrošinājums, tad pretendents nodrošina savu izlīdzināšanas mehānismu, pasūtītāja norādītajā vietā.</p>
<p>3. Pārvadāšanas uzdevuma/kravas pavaddokumentu pieņemšana no Pasūtītāja/minerālmateriālu izsniedzēja (karjera) un atdošana Pasūtītājam, to aizpildīšana un uzskaitē atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktām prasībām, tajā skaitā, nodrošināt Pārvadāšanas uzdevumu un rēķinu elektronisku apriti.</p>
<p>4. Nodrošināt katrā kravā maksimāli pieļaujamā beramā materiāla apjoma pārvadāšanu;</p>
<p>5. Pārvadātājs pārvadājumu laikā nepapildinās kravas apjomu ar citas izcelsmes materiāliem.</p>
<p>6. Pakalpojuma izpildes laikā Pārvadātājs ir pilnībā atbildīgs, lai netiktu bojāti Pasūtītāja infrastruktūras objekti, radot iespaidumus meža ceļa klātnē vai ceļmalā, bojāt ceļa segumu.</p>
<p>7. Ievērot Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos tiesību aktos noteiktās vides aizsardzības un ugunsdrošības prasības un darba aizsardzības.</p>
<p>8. Sniedzot minerālmateriālu transportēšanas pakalpojumus saskaņā ar noslēgto līgumu un tehniskās specifikācijas prasībām, jāievēro Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās darba drošības, veselības aizsardzības, vides aizsardzības un ugunsdrošības prasības, meža apsaimniekošanas sertifikācijas standartos noteiktās prasības, piegādes ķēdes standartu prasības, un citus Pasūtītāja norādījumus, kas tieši izriet no pārvadājumu uzdevuma, kā arī veikt nepieciešamos pasākumus šajās jomās.</p>
<p>9. Pretendenta piesaistītās tehnikas vienības un personāls atbilst Pasūtītāja izvirzītajiem minimālajiem kritērijiem, kas norādīti Nolikuma pievienotajā veidlapā Ziņas par Pretendenta tehniskām un profesionālām spējām.</p>

Pretendents ar parakstu apliecina, ka:

1) ir iepazinies un izpratis tehniskajā specifikācijā izvirzītās prasības pakalpojuma izpildei un ar piedāvājumā norādīto personālu un tehnikas vienībām spēj nodrošināt visu tehniskās specifikācijas prasību izpildi;

2) Piedāvājumā ir norādītas tehnikas vienības ir tehniskā kārtībā, atbilst normatīvajos aktos noteiktajām tehniskajām, darba aizsardzības un vides aizsardzības prasībām;

3) ir saņemta visu personu piekrišana iekļaušanai Pretendenta piedāvājumā, kā arī piedāvājumā norādītās personas nesaņem ienākumus, par kuriem nav veikta normatīvajos tiesību aktos paredzēto nodokļu nomaksa, piedāvājumā norādīto personu kvalifikācija atbilst normatīvajos tiesību aktos un Nolikumā noteiktajām prasībām;

4) Līguma noslēgšanas gadījumā par Tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi atbildīgā persona:

(norādīt amatu, vārdu uzvārdu, kontaktinformāciju e-pasts, telefons, faksa numurs) _____

Pielikumā:

1. Ziņas par Pretendenta tehniskām un profesionālām spējām ___ lapām;

2. Reģistrācijas apliecības kopija uz _____ lapām;

3. Dokumenta kopija, kas apliecina tehnikas tiesisko turējumu, ja Pretendents nav tehnikas vienības īpašnieks vai kā turētājs nav norādīts reģistrācijas dokumentos uz ___ lapām;

4. Apliecības kopija, kas apliecina piesaistītā vadītāja/-u tiesības vadīt attiecīgo tehnikas vienību uz _____ lapām.

vieta datums amats paraksts Parakstītāja vārds, uzvārds

ZIŅAS PAR PRETENDENTA TEHNISKĀM un PROFESIONĀLĀM SPĒJĀM

A-Kravas pašizgāzējam – jāaizpilda par katru pašizgāzēja tehnikas vienību atsevišķi*

N.p.k.	Prasības Beramo materiālu transportēšanas pakalpojuma izpildei	Minimālās prasības	Pretendenta piedāvājums
1.	Tehnika birstošu kravu pārvadāšanai		
1.1.	Tehnikas vienība	<i>Norādīts nosaukums, (marka, modelis utml) reģistrācijas numurs</i>	
1.2.	Kravas pašizgāzējs ar trīs tiltiem no kuriem 3 ir velkošie, 6x6	Aprīkots - aizpilda atbilstoši	
1.3.	Kravas pašizgāzējs ar trīs tiltiem no kuriem 2 ir velkošie, 6x4	Aprīkots - aizpilda atbilstoši	
1.4.	Kravas pašizgāzējs ar diviem tiltiem no kuriem 2 ir velkošie, 4x4	Aprīkots - aizpilda atbilstoši	
2.	Darba specifika		
2.1.	Beramo materiālu transportēšanas tehnikas izpildāmie darbi	Beramā materiāla, pārvadāšana, izkraušana	
2.2.	Beramo materiālu transportēšanas tehnikas ietilpība, ber.m ³	7 m ³ un vairāk	
2.3.	Normatīvo prasību ievērošana	Darbā jāievēro Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās vides aizsardzības, ugunsdrošības prasības un darba aizsardzības prasības	
3.	Materiāltehniskā nodrošinājuma prasības		
3.1.	Beramo materiālu transportēšanas tehnikas ekspluatācijas darba kārtībā	Visiem agregātiem un iekārtām, kuras atrodas tehnikas vienības aprīkojumā jābūt darba kārtībā	
3.2.	Beramo materiālu transportēšanas tehnikas ekspluatācijas darba kārtība tehnika nodrošināta ar darbam nepieciešamo degvielu, smērvielām, u.c. materiāliem	Nodrošināts ar darbam nepieciešamo degvielu, smērvielām u.c. materiāliem.	
4.	Kvalifikācijas prasības personālam – autovadītājiem, kas nodrošina pakalpojumu	Atbilstošas kategorijas automašīnas autovadītāja apliecība, ar spēkā esošu derīguma termiņu. <i>Norādīt vadītāja vārdu, uzvārdu, apliecības Nr., kopiju pievienojot pielikumā</i>	

* atbilstoši Tehniskai specifikācijai minimāli jābūt vismaz diviem pašizgāzējiem 6x4, diviem pašizgāzējiem 6x6, diviem pašizgāzējiem 4x4.

vieta datums amats paraksts Parakstītāja vārds, uzvārds

B-Kravas iekraušanas un izlīdzināšanas tehnikai. Vismaz divas vienības. Jāaizpilda par katru vienību atsevišķi*

N.p.k.	Prasības Beramo materiālu iekraušanai, izlīdzināšanai	Minimālās prasības	Pretendenta piedāvājums
5.	Tehnika birstošu kravu iekraušanai, izlīdzināšanai		
5.1.	Tehnikas vienība	<i>Norādīts nosaukums, (marka, modelis utml) reģistrācijas numurs</i>	
5.2.	Iekrāvējs kravas pašizgāzēju piekraušanai, materiālu izlīdzināšanai*	Iekrāvējam jāspēj iekraut jebkura veida minerālmateriāls kausa tilpums ne mazāks par 1 m ³	
6.	Darba specifika		
6.1.	Beramo materiālu iekraušanas, izlīdzināšanas tehnikas izpildāmie darbi	Minerālmateriāla iekraušana no jebkuras pasūtītāja norādītās vietas, kā arī pievestā minerālmateriāla izlīdzināšana. Tehnikai līdz iekraušanas, izlīdzināšanas vietai jānokļūst pašai vai ja piedāvātai tehnikai nav atļauts pārvietoties pa koplietošanas ceļiem, tad kravas iekraušanas mehānisma vienības izcenojumā jāiekļauj arī treilera izmaksas tehnikas nogādāšanai līdz iekraušanas vietai.	
6.2.	Normatīvo prasību ievērošana	Darbā jāievēro Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās vides aizsardzības, ugunsdrošības prasības un darba aizsardzības prasības	
7.	Materiāltehniskā nodrošinājuma prasības		
7.1.	Beramo materiālu iekraušanas, izlīdzināšanas tehnikas ekspluatācijas darba kārtībā	Visiem agregātiem un iekārtām, kuras atrodas tehnikas vienības aprīkojumā jābūt darba kārtībā, ja tā pārvietojas pa koplietošanas ceļiem, jābūt nokārtotiem visiem nepieciešamajiem dokumentiem	
7.2.	Beramo materiālu kraušanas tehnikas ekspluatācijas darba kārtība tehnika nodrošināta ar darbam nepieciešamo degvielu, smērvielām, u.c. materiāliem	Nodrošināts ar darbam nepieciešamo degvielu, smērvielām u.c. materiāliem.	
8.	Kvalifikācijas prasības		
		Atbilstošas kategorijas	

	personālam, kas nodrošina pakalpojumu	apliecība, ar spēkā esošu derīguma termiņu. <i>Norādīt vadītāja vārdu, uzvārdu, apliecības Nr., kopiju pievienojot pielikumā</i>	
--	----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

* Kravas iekraušanas mehānisms var būt uz smagās automašīnas bāzes, riteņtraktora bāzes, cita veida traktora bāzes u.c. Iekraušanas, izlīdzināšanas tehnikai jāspēj pārvietoties pa bezseguma augsnēm.

Vispārīgās vienošanās 2.pielikums

LĪGUMA Nr. _____ PROJEKTS

Rīgā, 2018. gada ____.

SIA „Rīgas meži”, reģistrācijas numurs 40003982628, tās valdes priekšsēdētāja Aivara Tauriņa personā, kurš rīkojas uz statūtu un 08.01.2014. pilnvaras Nr.SRM-14-6-pv pamata, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un

PS „LEMSAL BŪVNIKS”, reģistrācijas Nr.44103105893, biedra SIA "LIMBAŽU BŪVNIKS" valdes locekļa Uģa Kapzema personā, kurš darbojas pamatojoties uz 2016.gada 06.aprīļa sabiedrības līgumu Nr. 06/04/2016 un Komerclikuma noteikumiem, turpmāk tekstā saukts – Izpildītājs, no otras puses, Pasūtītājs un Izpildītājs, turpmāk katra no minētajām pusēm atsevišķi saukta - Puse vai abas kopā sauktas - Puses,

ievērojot publiskā iepirkuma „Meža autoceļu uzturēšana un remontdarbi, slēdzot vispārīgo vienošanos”, iepirkuma identifikācijas Nr. SIA-RM-2017/59, ietvaros ____2018. noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr.SRM-18-__-lī, (turpmāk – Vispārīgā vienošanās), noslēdz Līgumu (turpmāk — Līgums) par turpmāk minēto:

1.Līguma priekšmets

1.1.Šī Līguma priekšmets ir meža autoceļu uzturēšana un remontdarbi SIA „Rīgas meži” mežniecību teritorijās, turpmāk tekstā – Darbi, atbilstoši Vispārīgās vienošanās Specifikācijām, Izpildītāja Tehniskajam, Finanšu piedāvājumam un Pasūtītāja Darba uzdevumam.

1.2. Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas pret atlīdzību kvalitatīvi un savlaicīgi veikt Darbus (ar savu darbaspēku, darba rīkiem, ierīcēm un materiāliem, kuru izmaksas ir iekļautas kopējā katru darbu veidu vienības cenā) Pasūtītāja norādītajās vietās.

1.3.Līguma darbības vieta - SIA „Rīgas meži” [attiecīgās] mežniecību teritorija (kvartāls, nogabals).

1.4.Darbu izpildes termiņš _____ no Līguma noslēgšanas dienas.

1.5. Līguma Darbu kopējā summa EUR (bez PVN) _____.

2. Norēķinu kārtība

2.1.Par izpildītajiem un pieņemtajiem Darbiem Pasūtītājs veic apmaksu ne vēlāk ka 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Pušu atbildīgo personu parakstīta Akta par Darbu nodošanu – pieņemšanu un attiecīga rēķina saņemšanas dienas. Maksājums tiek veikts ar pārskaitījumu uz Izpildītāja rēķinā norādīto kontu.

2.2.Rēķinu par izpildītajiem un pieņemtajiem Darbiem Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Akta par Darbu nodošanu – pieņemšanu parakstīšanas.

2.3.Pasūtītājs, veicot apmaksu par Darbiem atbilstoši Izpildītāja rēķinam, ir tiesīgs ieturēt Līgumā noteiktajā kārtībā aprēķināto līgumsodu, par to rakstiski informējot Izpildītāju.

2.4.Apmaksa tiek uzskatīta par notikušu ar brīdi, kad Pasūtītājs ir iesniedzis bankā maksājuma uzdevumu par pārskaitījuma veikšanu uz Izpildītāja norēķinu kontu.

3. Darbu izpildes kārtība un nodošanas-pieņemšana

3.1. Izpildītājs uzsāk Darbu izpildi ne vēlāk kā ___ darba dienu laikā, kā arī atsevišķiem darbiem 48 stundu laikā no Līguma noslēgšanas dienas.

3.2. Darbi tiek veikti saskaņā ar Pasūtītāja izstrādāto Darba uzdevumu, šo Līgumu, Vispārīgo vienošanos un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

3.3. Sniega tīrīšanai un ceļa planēšanai Pasūtītājs nosaka operatīvu izpildi. Šādos gadījumos Izpildītājam būs jāuzsāk Darbu izpilde 24 stundu laikā no Līguma noslēgšanas brīža.

3.4. Pēc Darbu pabeigšanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam izpildīto Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu, (turpmāk tekstā – Akts).

3.5. Pasūtītājs izskata iesniegto Akta 5 (piecu) darba dienu laikā, piekrītot vai izsakot savus iebildumus vai pretenzijas.

3.6. Gadījumā, ja, pieņemot Darbus, tiek konstatēta Darbu neatbilstība Vispārīgās vienošanās, Līguma un/vai Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un nosacījumiem, (turpmāk tekstā – Neatbilstība), Pasūtītājs rakstiski paziņo Izpildītājam argumentētus iebildumus vai pretenzijas, (turpmāk tekstā – Pretenzija).

3.7. Pēc Pretenzijas saņemšanas, Puses 10 (desmit) darba dienu laikā vienojas par konstatēto Neatbilstību novēršanas kārtību, parakstot atsevišķu protokolu. Šajā gadījumā Izpildītājam ir pienākums par saviem līdzekļiem novērst visas Neatbilstības, ievērojot protokola nosacījumus. Pēc Neatbilstību pilnīgas novēršanas Izpildītājs atkārtoti iesniedz Pasūtītājam Akta. Līdz Akta parakstīšanai Darbi uzskatāmi par nenodotiem.

3.8. Akta parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par slēptiem, Akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem, Darbu defektiem, trūkumiem vai citām neatbilstībām Vispārīgās vienošanās, Līguma noteikumiem un/vai Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, kā arī neatbrīvo Izpildītāju no pienākuma veikt pienācīgu Vispārīgās vienošanās un Līguma saistību izpildi.

3.9. Gadījumā, ja Izpildītājs nav veicis Neatbilstību novēršanas darbus noteiktajā termiņā, tad Pasūtītājs ir tiesīgs, rakstiski paziņojot par to Izpildītājam, šos darbus veikt patstāvīgi vai pieaicinot trešās personas. Šajā gadījumā Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam visus radušos izdevumus, samaksu veicot 10 (desmit) dienu laikā, skaitot no attiecīga Pasūtītāja pieprasījuma un rēķina saņemšanas dienas.

4. Izpildītāja tiesības un pienākumi

4.1. Izpildītājs apņemas veikt Darbus, tajā skaitā operatīvos darbus, saskaņā ar Pasūtītāja noteikto Vispārīgās vienošanās 1.pielikumu “Specifikācijas” un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Par visiem apstākļiem, kas negatīvi ietekmē Darbu izpildi, Izpildītājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā rakstveidā informē Pasūtītāja pārstāvi, nosūtot paziņojumu uz Līgumā norādīto e-pastu, un saskaņo tālāko rīcību.

4.2. Izpildītājs apņemas Darbu veikšanai izmantot atbilstošu tehniku, kurai ir veikta valsts tehniskā apskate.

4.3. Izpildītājs veic Darbus saviem spēkiem, vai var uzticēt veikt nolīgto Darbu daļu apakšuzņēmējam, ievērojot iepirkuma nolikuma noteikumus, Publisko iepirkumu likuma prasības, kā arī šādus noteikumus: *Izpildītājs atbild par visiem apakšuzņēmēja veiktajiem darbiem, pašam uzņemoties visus riskus.*

4.4. Izpildītājs ir atbildīgs par informācijas slēpšanu vai nesniegšanu vai par nepatiesas informācijas sniegšanu Pasūtītājam un par tā rezultātā radītajiem zaudējumiem.

4.5. Veicot Darbus, Izpildītāja pienākumos ietilpst:

4.5.1. visu ar darba drošību, darba aizsardzību, ugunsdrošību un vides aizsardzību saistīto normatīvo aktu ievērošana, kā arī visu nepieciešamo pasākumu veikšana šajās jomās;

4.5.2. kartības un tīrības nodrošināšana Darbu izpildes teritorijā visā Darbu izpildes laikā;

4.5.3. veicot Darbus, izmantoto ceļu un ceļu posmu saglabāšanu esošā tehniskā stāvoklī. Ja Izpildītājs Darbu laikā veic darbības, kuru rezultātā tiek pasliktināti pievedceļi vai ceļu posmu daļas, Izpildītājs novērš radušos bojājumus par saviem līdzekļiem un Pasūtītāja noteiktā termiņā.

4.6. Izpildītājs, šī Līguma spēkā esamības laikā, apņemas netraucēt Pasūtītāja darbību un ir atbildīgs par nodarītajiem bojājumiem un/vai zaudējumiem Pasūtītāja vai tā pārvaldītajam īpašumam.

4.7. Ja Izpildītājs, veicot Darbus, rada bojājumus Pasūtītāja vai tā pārvaldītajam īpašumam, par to tiek sastādīts Defektu akts un Izpildītājam ir pienākums par saviem līdzekļiem novērst radītos bojājumus vai atlīdzināt zaudējumus, kādi Pasūtītājam rodas sakarā ar defektu novēršanu.

4.8. Izpildītājs nodrošina Pasūtītāja pārstāvim brīvu pieeju Darba izpildes vietai.

4.9. Izpildītājam ir tiesības saņemt samaksu par savlaicīgi un kvalitatīvi paveiktajiem Darbiem balstoties uz Finanšu piedāvājumā norādīto darbu veidu vienības izcenojumiem, kas pievienoti Vispārīgās vienošanās pielikumā.

4.10. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt, ka ceļu uzturēšana un remontdarbi notiek tiek veikti sertificēta autoceļu būvdarbu vadītāja vadībā.

5. Pasūtītāja tiesības un pienākumi

5.1. Par Darba uzdevumā noteikto Darbu izpildīšanu Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam balstoties uz katra darbu veida vienības cenu, kas norādīta Finanšu piedāvājumā (Vispārīgās vienošanās pielikums) apmērā ar bezskaidras naudas norēķinu uz Izpildītāja rēķinā norādīto norēķinu kontu.

5.2. Ja Izpildītājs neievēro Vispārīgās vienošanās, Līguma noteikumus un/vai Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt Darbu veikšanu līdz pārkāpumu novēršanai vai zaudējumu atlīdzināšanai.

5.3. Pasūtītājs neatbild par Izpildītāja tehniku u.c., resursiem, kas atrodas Darbu izpildes vietā, kā arī par Izpildītāja vai trešo personu (apakšuzņēmēju) darbības vai bezdarbības rezultātā radīto kaitējumu.

5.4. Pasūtītājam ir tiesības gadījumā, kad Izpildītājs nenovērš Pasūtītāja vai tā pārvaldītajam īpašumam radītos bojājumus, uzdot bojājumu novēršanu veikt citai personai, piestādot Izpildītājam rēķinu par bojājumu novēršanu.

5.5. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji aprēķināt un ieturēt no Izpildītāja iesniegtā rēķina par paveiktajiem darbiem līgumsodu un citus maksājumus.

6. Pušu Atbildīgās personas

6.1. Līguma izpildei katra no Pusēm pilnvaro vienu vai vairākus pārstāvjus, kuru pienākums ir vadīt un sekot Līguma izpildei, risināt organizatoriskus jautājumus, kas saistīti ar Līgumu, parakstīt Aktu, defektu aktus, aktus par konstatētajiem trūkumiem. Atbildīgajām personām nav tiesību veikt labojumus vai izdarīt grozījumus šajā Līgumā vai tās pielikumos.

6.2. Pasūtītājs par atbildīgo personu Līguma darbības laikā norīko: _____, tālr.nr. _____; faksa nr. +371 67037207, e-pasta adrese: _____

6.3. Izpildītājs par atbildīgo personu Līguma darbības laikā norīko: _____.

7. Pušu atbildība, tiesības un pienākumi

7.1. Puse ir atbildīga par kaitējumu vai tiešajiem zaudējumiem, kā arī Darbu izpildes laikā trešajai personai nodalītajiem zaudējumiem, kas tās vainas dēļ tiek nodarīti otrai Pusei.

7.2. Par Līguma 2.1.punktā paredzētā termiņa neievērošanu Pasūtītājs maksā līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) no termiņā nesamaksātās summas apmērā par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma cenas.

7.3. Ja Izpildītājs neievēro Līguma 1.4.punktā noteikto Darbu izpildes termiņu, tas maksā līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) no Darbu cenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma cenas.

7.4. Ja Izpildītājs nenodrošina Darbu izpildi Līguma 4.10.punktā noteiktā speciālista vadībā, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 100.00 par katru gadījumu.

7.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes saskaņā ar Līgumu.

8. Līguma grozīšanas un pārtraukšanas kārtība

8.1. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, ja:

8.1.1. Izpildītājs nav izpildījis Darbus Līgumā noteiktajā termiņā;

8.1.2. Izpildītājs nepilda vai atkārtoti pārkāpj Līguma noteiktās prasības;

8.1.3. pret Izpildītāju uzsākts maksātnespējas process vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta, vai Izpildītājs nespēj turpmāk pildīt Līgumu;

8.1.4. Darbi tiek pildīti neatbilstoši Pasūtītāja noteiktajai specifikācijai un/vai Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

8.2. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, ja:

8.2.1. Pasūtītājs neveic maksājumus Līgumā 2.1.punktā noteiktajā termiņā;

8.2.2. pret Pasūtītāju uzsākts maksātnespējas process vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta.

8.3. Pusēm rakstiski vienojoties ir tiesības izbeigt Līgumu pirms tās darbības termiņa notecējuma.

8.4. Pusēm rakstiski vienojoties ir tiesības grozīt Līgumu, ievērojot Publisko iepirkumu likuma noteikumus.

9. Strīdu risināšanas kārtība.

Visus strīdus, nesaskaņas vai domstarpības Puses risinās savstarpēju sarunu ceļā, bet, nepadoties vienošanās, tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

10. Nepārvarama vara

10.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas un kara darbības vai blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Puses tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā, varas pārvaldes rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

10.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda,

kādā termiņā pēc tās uzskata ir iespējama un paredzama Vienošanās paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, ja tas ir iespējams, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

10.3. Ikviena no Pusēm ir tiesīga vienpusēji izbeigt Līgumu, nosūtot otrai Pusei rakstisku paziņojumu vismaz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš, ja nepārvaramas varas apstākļi, kuri ierobežo Līguma izpildi, nepārtraukti turpinās ilgāk par trim mēnešiem.

11. Citi noteikumi

11.1. Līgums stājas spēkā no tās parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

11.2. Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu saistības, tiesības un pienākumus.

11.3. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, amatpersonu pārstāvības tiesības vai, kāds no Līgumā minētajiem Pušu rekvizītiem, pilnvarotā persona, telefona, faksa numurs, e-pasta adrese, adrese u.c., tad Puse nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī punkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot šajā Līgumā norādīto informāciju par otru Pusi.

11.4. Līgums sastādīta latviešu valodā, ___ (_____) eksemplāros, katra uz ____ (____) lappuses, ar vienādu juridisku spēku, no kurām viena glabājas pie Pasūtītāja, bet pārējās attiecīgi pie katra Izpildītāja.

11.5. Līguma pielikumi:

12. Pušu rekvizīti un paraksti

Pušu adreses un rekvizīti un paraksti:

PASŪTĪTĀJS:

SIA „Rīgas meži”

Reģ.Nr.40003982628

Centrālā biroja adrese: Jūrmalas gatve
78D, Rīga, LV-1029

Jur. adrese: Ostas prospekts 11,
Rīga, LV-1034, Latvija

Banka: AS Citadele banka

Konts: LV15PARX0005508860001

IZPILDĪTĀJS:

PS „LEMSAL BŪVNIKS”

Reģ.Nr.44103105893

Juridiskā adrese: „Pīlāgi”, Umurgas pag.,
Limbažu nov., LV-4004

Banka: AS Citadele banka

Konta Nr. LV45PARX0017040590001

Valdes priekšsēdētājs A.Tauriņš

Biedra SIA “Limbažu Būvnieks” valdes loceklis
U.Kapzems

Vispārīgās vienošanās 3.pielikums FINANŠU GARANTIJAS NOTEIKUMI

Atbilstoši Kredītiestāžu likuma un Apdrošināšanas un pārapirošināšanas likuma normām Pasūtītājs ir noteicis šādus garantiju veidus un attiecīgajā garantijā obligāti iekļaujamus nosacījumus un noteikumus:

1. Izpildes spējas garantijai

1.1. ir jābūt garantijai, ko izsniegusi:

- 1.1.1. Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, kas saņēmusi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – FKTK) licenci;
- 1.1.2. Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī (dalībvalstī), vai nedalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, kam ir tiesības sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā bez FKTK licences saņemšanas, dibinot filiāli vai bez filiāles atvēršanas, ja FKTK ir saņēmusi atbilstošu paziņojumu no šīs valsts kredītiestāžu uzraudzības iestādes;
- 1.1.3. cita kredītiestāde, kura neatbilst nevienam iepriekš minētajam nosacījumam, ja tās izsniegtu garantiju ir apstiprinājusi Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, kas saņēmusi FKTK licenci;
- 1.1.4. apdrošināšanas sabiedrība vai Latvijas Republikā reģistrēta dalībvalsts vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle, vai apdrošināšanas sabiedrība, kas veic darbību Latvijas Republikā, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, ja tā saņēmusi FKTK licenci attiecīgajā jomā vai ir ieguvusi tiesības darboties Latvijas Republikā attiecīgajā jomā saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapirošināšanas likumu.

1.2. Izpildes spējas garantijā obligāti jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un nosacījumiem:

- 1.2.1. garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītāja pieprasīto summu garantijas summas robežās pēc pirmā rakstiskā Pasūtītāja pieprasījuma, kurā Pasūtītājs norādījis, ka Izpildītājs nav līgumā noteiktā kārtībā veicis maksājumu Pasūtītājam pieprasītās summas apjomā;
- 1.2.2. garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītājam visu garantijas summu, ja Izpildītājs nav pagarinājis šo garantiju līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā;
- 1.2.3. garantija ir spēkā 28 (divdesmit astoņas) dienas pēc līgumā noteiktā Darba pabeigšanas datuma, ja Darba pabeigšanas termiņš nepārsniedz 3 mēnešus. Ja Darba pabeigšanas termiņš pārsniedz 3 mēnešus, tad iesniegtā garantija drīkst būt spēkā arī uz īsāku laiku, kas nav īsāks par 3 mēnešiem, periodiski to pagarinot līgumā noteiktajā kārtībā;
- 1.2.4. garantijas summa ir 5 % apmērā no līgumcenas (bez PVN);
- 1.2.5. garantija ir no Izpildītāja puses neatsaucama;
- 1.2.6. Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam;
- 1.2.7. garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības palātas [International Chamber of Commerce (ICC)] izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām („Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības palātas noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.